


RZUT PARTERU - FRAGMENT
DPS ul. SŁOWACKIEGO

Gniazda 230V hermetyczne instalowane na korytku kablowym KK-50 mocowanym do stropu RURA ZE STALI NIERDZEWNEJ DN 20 wg PROJEKTU SANITARNEGO istniejący wypust telefoniczny



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU - FRAGMENT

LP	POMIESZCZENIE	POW.m2
1/16	PRASOWANIE - MAGIEL	28,70
1/17	MAGAZYN RZECZY CZYSTYCH (WYPRANYCH I WYPRASOWANYCH)	29,40
1/18	KOMUNIKACJA	9,70
1/19	POMIESZCZENIE SOCJALNE	8,60
1/20	WC + UMYWALNIA	5,80
1/21	PRZYMOWANIE I SEGREGOWANIE RZECZY DO PRANIA	16,50
1/22	PRALNIA	28,40
OZNACZENIA:		127,10

- instalacja oświetleniowa YDYp 3x1,5 p/t
- instalacja gniazd 230V YDYp 3x2,5 p/t i w korytku
- instalacja telefoniczna YTKSY 4x2x0,5 p/t
- instalacja przyziwowa YDYp 2x1 p/t
- łącznik 1-bieg IP-20p/t
- łącznik 1-bieg IP-44p/t
- łącznik świecznikowy IP-20p/t
- łącznik schodowy IP-20p/t
- gniazdo ze stykiem ochr. pojedyncze IP-20p/t 16A
- gniazdo ze stykiem ochr. podwójne IP-20p/t 16A
- gniazdo ze stykiem ochr. podwójne IP-44p/t 16A
- gniazdo telefoniczne 1xRJ11 IP-20p/t
- dzwonek sygnalizacyjny 230V
- przycisk dzwonekowy IP-20 p/t

UWAGI:

- * Osprzęt hermetyczny instalowany p/t
- * Należy zamontować dwa dzwonki o różnych melodiach, inny dla przyjmowania odzieży i dla wydawania rzeczy czystych

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE PRALNI :

- "PRALMA" Sp. z o. z. PRALNICA BĘBNOWA ELEKTRYCZNA PBE 15 zasilanie: 3N~380/220V, 50Hz, Moc zainstalowana: 18,6kW, Moc grzejników: 18kW, Masa: 210kg, szer.: 88cm, gł.: 85cm, wys.: 125cm
- Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn i Urządzeń Pralniczych "Demet - Wuteh" SUSZARKA BĘBNOWA typ SB 16E, szer.: 105cm, gł.: 118cm, wys.: 178cm
- "PRALFA" WIROWKA PRALNICZA Typ WR-15, Napięcie 3x380V ~50Hz, Moc zainstalowana 2,2 kW, wym.gab.1250x1000x780 (z otwartą klapą wys.146cm)
- WIROWKA PRALNICZA
- WAGA PRZESUWNIKOWA typ: WP-60 Klasa III, Obciążenie max. 60kg
- WÓZEK NA BRUDNĄ POŚCIEL wym. 76x90x120
- WÓZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ODPŁYWEM wym.gab.65x110x48 (z poręczą wys. 90cm)
- "PRALFA" PRASOWNICA NIECKOWA ELEKTRYCZNA MG-3E/A
- MASZYNA DO SZYCIA

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE PRALNI :

- STACJA UZDATNIANIA WODY
- ZLEW GOSPODARCZY DWUKOMOROWY
- SUSZARKA DWUPOZIOMOWA - WIESZAK ZE STALI NIERDZEWNEJ MOCOWANA WSPORNIKOWO DO ŚCIANY
- REGAŁY NA CZYSTĄ, WYPRASOWANĄ POŚCIEL I CZYSTĄ WYPRASOWANĄ ODZIEŻ
- BLAT Z SZAFKĄ DOLNĄ I GÓRNĄ
- BLATY I SZAFKI ROBOCZE KRAWCOWEJ
- SZAFKA WISZĄCA NAD UMYWALKĄ APTECZKA
- SZAFKA GOSPODARCZA 60x120
- STOŁ DO PRASOWANIA 100x200
- WIESZAK RUCHOMY
- KOSZ NA RZECZY DO PRASOWANIA
- MATY ANTYELEKTROSTATYCZNE 70x200
- DESKI DO PRASOWANIA firmy LAURASTAR
- BIURKO 60x140
- STOLIK
- WAGA ELEKTRONICZNA

RZUT PARTERU - PRALNIA 1:50
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I TELEFONICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIT" WIESŁAWA KLIM, JANUSZ KLIM, ZIELONA GÓRA ul. M. REJA 3/2 tel./fax (068) 324-73-18 tel.(068) 453-59-58		REMONT I PRZEBUDOWA PRALNI Z POMIESZCZENIAMI POMOCNICZMI, ZAPLECZE SOCJALNE BUDYNKU DPS uŚŁOWACKIEGO 2B, ZIELONA GÓRA
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
nrz. JAN ŁYCHMUS	15478/ZG	DATA / NR RYS. 12.2006
PROJEKTANT:	techn. bud. EWA SYTYK	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. TADEUSZ BARTKOWIAK	88/75/ZG